



2012003084M (2012)建筑材料认证字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402BW14

2014-11-11

样品名称: PVC 编织地毯

Sample Name

委托单位: 安吉艺科装饰材料科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

GB/T



国家建筑材料工业技术监督研究中心

003084M 2012建材质监字(24号)

2012

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

编号(No.): 201402BW144

第1页 共2页

名称	PVC 编织地毯	检验类别	委托检验
单位	安吉艺科装饰材料科技有限公司	标	ECO 艺科美
单位	安吉艺科装饰材料科技有限公司	级	B ₁ (B)级
日期	2013年12月18日	样品编号	—
日期	2014年02月17日	规格型号	50cm×50cm
数量	20块	样品状态	块状
依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
项目	1. 燃烧性能 2. 氧指数		
结论	*经检验，送检样品的燃烧性能、氧指数的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中铺地材料 B ₁ (B)级的技术指标要求。*		
产品批号: 20131218。	签发日期: 2014年03月20日 (检验测试章)		
准: [Signature]	审 核: [Signature]	制: [Signature]	

地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-5164723 邮编: 100024

国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

Industrial Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告
TEST REPORT

201402BW144

第 2 页 共 2 页

检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
临界热辐射通量/ (kW/m ²)	≥ 8.0	8.0	合格
20s 内焰尖高度/mm	≤ 150	56	合格
氧指数/%	≥ 30	30	合格

(样品照片)



提
提

Notice

“和骑缝章无

out the seal

准”签字无效

out the signature

sed, altered or

到报告之日起

within 15 work

委托人提供,

amples and com

in the test r

ifying authentic

ability.

料工业技术监

s test report i

iding Material

后应带有网络

anti-counterfe

管庄东里一

ng, Chaoyang

164718

[rg.cn/](http://www.cnatc.org.cn/)

[0163.com](http://www.cnatc.org.cn/)

d persons.

为向本中心提出,逾

ing the test report.

生负责,委托检验结

ation are provided by

to the sample(s) tested

applied samples and

目。

Technical Supervision

copy should have grid

g 100024, P.R. China.